

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



Vorbemerkungen

Der Anbieter (AN) hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Bedenken gegen die Art der in der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) schriftlich mitzuteilen. Zulässig ist nur die Verarbeitung eines Systems. Der Austausch einzelner Systembestandteile gegen die Bestandteile anderer Systeme ist nicht gestattet. Die Vorschriften der Unfallverhütung sind zu beachten.

Qualitätsgleichwertigkeit

In den Positionen sind Produkte beispielhaft angeführt, um Qualitäten in bau- und verarbeitungstechnischer Hinsicht über den Mindestanforderungen der einschlägigen Normen sowie ein gleichbleibendes Oberflächendesign zu gewährleisten. Die Gleichwertigkeit beinhaltet außer den Materialeigenschaften auch den Nachweis der Qualitätskontrolle (ISO 9001-Zertifikat) des Produktherstellers, sowie auch Untersuchungen zur Farbgestaltung, Objektuntersuchungen und zugehörige Gutachten. Bei nicht ausgefüllten Bieterlücken gelten die beispielhaft angeführten Erzeugnisse als angeboten.

Bautechnische Anforderungen

Vor Beginn der Arbeiten müssen sämtliche zu verklebende Flächen auf deren Bearbeitungsfähigkeit überprüft werden. Bei erhöhten Chloridwerten der Betonbauteile im Fugenbereich müssen diese schadhafte Bereiche vor dem Verkleben von FloorBridge® Fugenprofilen gesondert behandelt werden. Hierbei sind im Einzelnen die Haftzugwerte, Druckfestigkeiten, Ebenflächigkeit sowie Restfeuchte zu bestimmen. Die Restfeuchtigkeit für die Verklebung des Fugenprofils sollte max. 4 % betragen, bei erhöhter Restfeuchtigkeit muss ein dafür geeigneter Kleber verwendet werden und das Fugenprofil bei fallenden Temperaturen verklebt werden. Die angegebenen Mindesttemperaturen dürfen in keinem Fall unterschritten werden. Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung des Taupunktes einzustellen. Bei Überarbeitung sind die in den Technischen Merkblättern angegebenen Trocknungszeiten einzuhalten. Der Betonuntergrund muss den bauseitigen, durch eine sachkundige Planung definierten Anforderungen entsprechen und nach der Untergrundvorbereitung eine Haftzugfestigkeit (Abreißfestigkeit) von mindestens 1,5 N/mm² und eine Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 1992-1-1 von mindestens C25/30 aufweisen. Diese Mindestwerte sind auch bei zuvor ausgeführten Instandsetzungsarbeiten bzw. einer Reprofilierung des Betonuntergrundes entsprechend den anerkannten Regeln der Technik und gemäß geltenden Richtlinien einzuhalten. Die Oberflächen müssen den bautechnischen Normen entsprechen, tragfähig, fest, griffig, frei von Schlämme, Schmutz, Fett, Öl, Wachs, wasserabweisenden Mitteln oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein. Grundsätzlich müssen die Haftzugwerte des Betonuntergrundes nach der Untergrundvorbehandlung mit mindestens 1,5 N/mm² erreicht werden.

Technische Anforderungen Reaktionsharze

Bei Arbeiten mit zwei- oder mehrkomponentigen Materialien auf der Basis von Reaktionsharzen sind die Angaben über Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtegehalt des Untergrundes und Überarbeitungszeiten in den technischen Merkblättern des Herstellers genauestens einzuhalten.

Abbruchmaterial beseitigen, Leergebinde entsorgen

Der Abtransport anfallender Abfallarten aus Sanierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen von der Baustelle und deren Deponie nach Maßgabe der Abfallbeseitigungssatzung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Entfernen sämtlicher Leergebinde unter Zuführung an ein gesetzliches Entsorgungssystem. Diese Leistungen müssen mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Aufschüsselungen im Fugenbereich

Wenn der Beton im Fugenbereich aufschüsselt, muss der Beton in diesem Bereich vor dem Versetzen von FloorBridge® auf die richtige Höhe geschliffen werden.

Neubau

Bauseitige Aussparungen für FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo, Breite: ca. 300 mm, Tiefe: ~ 30 mm.
Bei beschichteten Bodenflächen variiert die Aussparungstiefe je nach Schichtdicke der angrenzenden Bodenbeschichtung.

Sonstiges

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Die angeführten Texte sind lediglich Vorschläge für Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
01	Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo	
01.01	Baustelleneinrichtung	
01.01.0010	Baustelle einrichten Einrichten der Baustelle und technische Betreuung, weiters sämtliche Materialtransporte und einmalige An- und Abreise der Ausführenden und das Räumen der Baustelle. Die Kosten der notwendigen Energieversorgung werden bauseits gestellt.	
		1,000 psc

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
01.02	Untergrundvorbereitung	
01.02.0010	<p>Untergrundvorbehandlung Fugenbereich Untergrundvorbehandlung der bauseits ausgesparten Fugenbereiche durch Schleifen, Stemmen, Kugelstrahlen, etc. Der Untergrund ist durch Schleifen mit Diamantrotationsschleifgerät, Stemmen oder Kugelstrahlen so vorzubereiten, dass die notwendige Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² erreicht wird. Es ist eine Absauganlage einzurechnen. Anfallendes Material ist zu entsorgen.</p>	1,000 lfm
01.02.0020	<p>Herstellen der Vertiefung für FloorBridge® Es werden Begrenzungsschnitte, im Abstand von ca. 300 mm, hergestellt und der dazwischenliegende Beton (inkl. verschiedener Bodenbeläge wie Kunstharzbeschichtungen usw.) bis zu einer Tiefe von ~ 30 mm für FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo herausgestemmt und fachgerecht entsorgt. Absauganlage ist einzurechnen. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass die notwendige Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² erreicht wird. Bei beschichteten Bodenflächen variiert die Stemmtiefe je nach Schichtdicke der angrenzenden Bodenbeschichtung. Bei geforderter Wasserdichtheit: Wird ein Abdichtungsband unter dem Fugenprofil eingebaut, muss um ca. 3 mm tiefer ausgestemmt werden.</p>	1,000 lfm
01.02.0030	<p>Untergrundprofilierung mit Epoxidharzmörtel Falls im Untergrund größere Ausbrüche (> 5 mm) vorhanden sind, wird der Untergrund zunächst mit einer lösemittelfreien Haftbrücke auf Epoxidharzbasis versehen. In die Haftbrücke wird frisch in frisch ein Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis eingebracht. Das Mischungsverhältnis und die Sieblinie des Reaktionsmörtels sind auf die jeweilige Tiefe der Ausbrüche abzustimmen. Der Reprofilierungsmörtel muss eine Druckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 von mindestens C25/30 aufweisen.</p>	1,000 lfm
01.02.0040	<p>Mehrstärke Epoxidharzmörtel Mehrdicke von Epoxidharzmörtel wie in der vorigen Position beschrieben, für Mehrstärke Epoxidharzmörtel, Abrechnungsmodus je 5 mm.</p>	1,000 lfm

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
01.03	Abdichtungssystem	
01.03.0010	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem Liefern und Einbauen von FloorBridge® SM 150, geklebtes Hochleistungsdichtband für das Abdichten der vorhandenen Dehnfugen (Produktdatenblatt und Einbauvorschriften genau beachten). Abdichtungsband: FloorBridge® SM 150 Kleber: FloorBridge® Connect 01/03/04 Bandbreite: ca. 15 cm Bruchdehnung: > 750 % (DIN EN ISO 527-3)	1,000 lfm
01.03.0020	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Hochzug Abdichtungsband wie in voriger Position beschrieben, als Hochzug bis 20 cm an Mauerscheiben, Gehwegen, Rammschutz etc. einbaut.	1,000 ST
01.03.0030	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Aufpreis Kreuzung Aufpreis für das Herstellen und Einbauen einer FloorBridge® SM 150 – Kreuzung	1,000 ST
01.03.0040	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Aufpreis T-Formteil Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines FloorBridge® SM 150 – T-Formteil	1,000 ST
01.03.0050	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Aufpreis L-Formteil Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines FloorBridge® SM 150 – L-Formteil	1,000 ST
01.03.0060	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Aufpreis Innenecke Aufpreis für das Herstellen und Einbauen einer FloorBridge® SM 150 – Innenecke	1,000 ST
01.03.0070	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Aufpreis Außenecke Aufpreis für das Herstellen und Einbauen einer FloorBridge® SM 150 – Außenecke	1,000 ST
01.03.0080	FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Aufpreis Wandanschluss Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines FloorBridge® SM 150 – Wandanschlusses entlang der Wand	1,000 ST

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
01.04	Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo	
01.04.0010	<p>Fugenprofileinbau FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo, vorgefertigtes Polymer-Bodenfugenprofil in Carbonfaser-Verbundtechnologie, rostfrei, hochbelastbar und zähelastisch, liefern und versetzen (entsprechend Herstellerrichtlinien). Einbauen und Verkleben von FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo mit systemgeprüftem zweikomponentigem Epoxidharzkleber FloorBridge® Connect 01/03/04. Falls notwendig Angleichen des Übergangsbereiches zwischen Fugenprofil und Betonfläche mit systemgeprüftem zweikomponentigem Epoxidharzkleber FloorBridge® Connect 01/03/04. Eigenschaften: metallfrei Ausdehnungskoeffizient: ähnlich wie Parkhausbeschichtung Dehneinlage: auswechselbar ohne Beschädigung der Parkdeckbeschichtung Fugenprofilbreite: ca. 290 mm Fugenprofildicke: ca. 23 mm Fugenbewegung horizontal gesamt: 15 mm (-5/+10 mm) Fugenbewegung vertikal gesamt: 10 mm (-5/+5 mm) Verbundkleber: FloorBridge® Connect 01/03/04 Farbton Fugenprofil: grau Farbton Dehneinlage: schwarz CE-gekennzeichnet nach EN 13813 AgBB-konform</p>	1,000 lfm
01.04.0020	<p>Rundstützen Aufpreis für Erschwernis im Bereich der Rundstützen. Im Bereich der Rundstützen ist das FloorBridge® Fugenprofil der Rundung anzupassen.</p>	1,000 ST
01.04.0030	<p>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo – Aufpreis T-Formteil Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines T-Formteiles</p>	1,000 ST
01.04.0040	<p>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo – Aufpreis Winkel-Formteil (90° Winkel) Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines Winkel-Formteiles (L-Formteil)</p>	1,000 ST
01.04.0050	<p>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo – Aufpreis Kreuz-Formteil Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines Kreuz-Formteiles</p>	1,000 ST
01.04.0060	<p>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo – Aufpreis Wandplatte Aufpreis für das Anbringen einer Wandplatte (ca. 20 cm Höhe) zum Schutz des Abdichtungshochzuges.</p>	1,000 ST
01.04.0070	<p>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo – Aufpreis Boden-Wand-Formteil 90° Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines Boden-Wand-Formteil 90°</p>	1,000 ST

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
01.04.0080	FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo – Aufpreis Wandanschlussprofil Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines Wandanschlussprofiles.	1,000 ST

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
01.05	Versiegelung	
01.05.0010	<p>Versiegelung farbig oder transparent</p> <p>Auf die vorbereiteten Fugenprofilflächen wird eine transparente oder färbige Versiegelung auf Kunstharzbasis aufgebracht. Die Versiegelung muss mit dem angrenzenden Beschichtungssystem (notwendige Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit, usw.) abgestimmt sein.</p> <p>Es ist darauf zu achten, dass die Versiegelung über der Verfugung entfernt wird. Der Fugenkitt muss freigelegt werden, um die maximale Dehnung nicht einzuschränken.</p> <p>Grundsätzlich sind die Vorgaben der Materialhersteller zu beachten und einzuhalten.</p>	1,000 lfm

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
01.01	Baustelleneinrichtung
01.02	Untergrundvorbereitung
01.03	Abdichtungssystem
01.04	Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo
01.05	Versiegelung
01	Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo

Ausschreibung

Auftraggeber FloorBridge International GmbH
Planer
Projekt Standard LV – Neubau
LV FB CPS20/50P MonoDuo – 14.12.2022 /V4



OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
01	Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo

	LV Summe netto €
	zuzügl. 19,00% MwSt. €
	LV Summe brutto €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)